

**1 Primo chiarimento: Dal computo metrico non risulta essere remunerata l'impermeabilizzazione dei loculi. Deve essere un onere aggiunto a carico dell'impresa partecipante/aggiudicataria?**

**2 Secondo chiarimento per quanto riguarda le lastre di tamponamento dei loculi e gli ossari: Le lastre di tamponamento sono remunerate tramite l'art. D.32 e D.33. Invece i listelli in trani da 2 cm che vanno a completare le parti mancanti come riportato in relazione? Come mai non sono computate?**

**RISPOSTE AI QUESITI:**

**1 Nel computo metrico non è remunerata l'impermeabilizzazione dei loculi perchè il progetto prevede l'impiego di loculi prefabbricati in calcestruzzo impermeabile a liquidi e gas.**

**2 I listelli di Marmo di Trani che vanno a completare le parti mancanti si intendono remunerati dagli art. D.32 e D.33 poichè hanno una incidenza del tutto marginale rispetto alle lastre, come si può notare dagli elaborati grafici.**